



PREFEITURA DE CANDIOTA

## MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem como objetivo de esclarecer e determinar os critérios e procedimentos a serem tomados na execução dos serviços e especificações técnicas necessárias para implantação de gramado no campo do Atlético Mineiro em Dario Lassance, neste Município.

### 1. IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO:

- 1.1. Grama: a grama que será implantada deverá ser do tipo Bermuda, considerada ideal para campos de futebol. O sistema de implantação será do tipo rolo ou placas de leiva.
- 1.2. Regularização mecanizada de superfícies: tem o objetivo de retirar a grama atual e uma camada de 10cm do terreno natural, deixando o greide do campo com caimento de 1% no sentido do centro para as laterais. Este serviço deverá ser feito com máquina motoniveladora. A regularização do solo descrita acima já foi realizada, mas terá que ser feita uma regularização manual, com canchas reguladas para tirar as imperfeições da regularização mecanizada.
- 1.3. Colocação da grama: após o nivelamento do campo será realizada a correção do solo feita com calcário, até se conseguir um PH ideal, mais uma correção com adubação química NPK, após será feita a colocação de leivas em rolos ou placas que serão distribuídos da seguinte maneira, no sentido do centro para as laterais, evitando-se desta forma o pisoteio e transporte das mesmas já plantadas. Logo após a conclusão do plantio, será passado um rolo compactador para pressionar as placas contra o solo, para fazer aderência das mesmas. Após ter se passado o rolo compactador, executa-se a cobertura com uma leve camada de areia a fim de regularizar qualquer defeito nas emendas. Logo após se trabalha com a irrigação, com volume grande de água nos aspersores, para fazer baixar a areia e emparelhando todo o plantio.
- 1.4. Demarcação do campo: a demarcação das linhas divisórias do campo de futebol será feita conforme medidas do projeto arquitetônico. Para essa demarcação será utilizada tinta acrílica na cor branco.

Obs.: Os serviços de correção do PH do solo, regularização manual, rolo compactador, cobertura com areia fina e irrigação estão computados no item 1.1 da planilha orçamentária.

Candiota, 21 de outubro de 2013.

Marcelo Vaz Leal  
Engº Civil – CREA 85578-D