

Nº OPERAÇÃO 0523.333-90	GESTOR PMC	PROGRAMA FINISA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO				
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE CANDIOTA		MUNICÍPIO / UF CANDIOTA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS LOCALIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO FINISA				
DATA BASE abr-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO	BDI 1 30,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO									246.013,50
1.			DRENAGEM PLUVIAL					-	246.013,50
1.1.	COMP	001	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL DN 400mm	M	1.000,00	23,06	BDI 1	29,98	29.980,00
1.2.	COMP	002	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL DN 600mm	M	1.000,00	33,89	BDI 1	44,06	44.060,00
1.3.	COMP	003	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAL DN 800mm	M	500,00	46,52	BDI 1	60,48	30.240,00
1.4.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	150,00	726,84	BDI 1	944,89	141.733,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CANDIOTA
Local
24 de junho de 2019
Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS085578-D
ART/RRT: 10247517

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: